

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 3

1. Przedmiot umowy

Wymiana kompletnych podwieszeń sieci trakcyjnej torów odstawczych nr 51, 53 linii kolejowej nr 250 oraz przystanku Gdynia Cisowa Postojowa:

Lp	lokata	Liczba kompletnych podwieszeń przewidzianych do wymiany	Liczba izolatorów liny wzmacniającej przewidzianych do wymiany	Sekcja nr	Obszar
1.	21/101	1	Brak	L51	Gdynia Główna
2.	21/102	1	1		
3.	21/103	1	1		
4.	21/24	1	Brak		
5.	21/19	1	Brak		
6.	21/22	1	Brak		
7.	21/25	1	Brak		
8.	21/8	1	Brak	L53	
9.	21/21	1	1		
10.	21/17	1	Brak		
11.	21/20	1	Brak		
12.	21/23	1	Brak		
13.	21/26	1	Brak		
14.	C24	1	Brak		
15.	P12	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
16.	P13	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
17.	P14	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
18.	P15	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
19.	P16	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
20.	P17	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
21.	P18	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
22.	P21	4	Brak	L20, L21, L24, L25	
23.	P22	1	Brak	L25	
24.	P23	1	Brak	L24	
25.	P24	1	Brak	L29	
26.	P26	4	Brak	L23, L24, L25, L29	
27.	M1	4	Brak	L23, L24, L25, L29	
28.	C19	1	Brak	L9	
29.	M3	1	Brak	L30	
30.	P27	1	Brak	L25	

31.	P29	1	Brak	L23	Gdynia Cisowa Postojowa
32.	P28	1	Brak	L29	
33.	C27	4	Brak	L9, L11, L14, L7	
34.	C33	2	Brak	L9, L11	
35.	C35	2	Brak	L9, L11	
36.	C37	2	Brak	L9, L11	
37.	C39	2	Brak	L9, L11	
38.	C41	2	Brak	L9, L11	
39.	C43	2	Brak	L9, L11	
40.	C45	2	Brak	L9, L11	
41.	C48	1	Brak	L9	
42.	C50	5	Brak	L14, L9, L11, L4, L7	
43.	C59	5	Brak	L4, L7, L14, L9, L11	
44.	C62	5	Brak	L4, L9, L10, L12, L14	
45.	C62A	1	Brak	L11	
46.	C65	2	Brak	L9, L10	
47.	C66	1	Brak	L9	
ILOŚĆ RAZEM:		100			

Remont obejmuje następujący zakres:

1. Sporządzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamknięć torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2. Właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii. Koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
3. Demontaż teowników podwieszeń sieci trakcyjnej.
4. Montaż kompletnych, rurowych (łącznie z uchwyty i izolatorów ukośnika i wysięgnika) podwieszeń sieci trakcyjnej we wskazanych w tabeli lokatach.
W lokatach nr C29 i C31 należy przeprowadzić wymianę kompletnych odciągaczy przewodów jezdnych i lin nośnych (wymianie podlegają izolatory i liny stalowe) dla sekcji L9 i L11.
5. Zdanie materiałów metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robót we wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
6. Pomontażowa regulacja sieci jezdnej.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać wyłącznie izolatory kompozytowe (zarówno dla izolatorów podwieszeń, lin wzmacniających i odciągaczy przewodów).

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami.

Sporządził: