

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Zadanie nr 2

#### 1. PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana lin nośnych C95, SKB70 w następujących sekcjach:

Lp.	szlak/stacja	Nr sekcji	Nr toru/ rozjazdu	Długość [m]	Rodzaj sieci
1.	Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz	L-6	502	1391	C95-2C-C120
2.	Gdańsk Oliwa - Sopot	L-22	502	1064	C95-2C-C120
3.	Gdynia Główna	L-53	53	334	SKB70-C
4.	Gdynia Główna – Gdynia Chylonia	L-43(L5)	501	905	C95-2C-C185

#### 2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej:


- właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii;
- demontaż liny nośnej;
- demontaż wieszaków;
- wymiana osprzętu lin nośnych (izolatory lin nośnych, śruby rzymskie, kompensatory skreću);
- montaż nowych wieszaków;
- montaż nowych lin nośnych C95;
- pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej.

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Sporządził:

Specjalista ds. elektroenergetycznych



mgr inż. Piotr Nicewicz