

Opis przedmiotu zamówienia**Zadanie:****Wymiana słupów trakcyjnych na linii kolejowej nr 250 we wskazanych lokatach.**

Zadanie składa się z następujących elementów:

1. Wymiana słupów trakcyjnych wymienionych w tabeli nr 1 na nowe stalowe na fundamentach palowych we wskazanych lokatach. W przypadku umiejscowienia danego słupa pomiędzy torami linii kolejowej nr 250 i 202 prace dla jego wymiany należy uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Gdyni.
2. Przedłożenie harmonogramu wykonania zadania.
3. Pozyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień od podmiotów trzecich w razie takiej potrzeby.
4. Zdanie zdemontowanych słupów stalowych do siedziby Zamawiającego.
5. Rozbicie głowic fundamentowych do poziomu -20cm poniżej ławy torowiska, zasypanie tłuczniem lub ziemią w zależności od sytuacji.
6. Wywiezienie i utylizacja gruzu.
7. Pomontażowa regulacja sieci.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami. Zaleca się powtórne wykorzystanie podwieszów rurowych z istniejących słupów trakcyjnych.


Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy konstrukcji wysięgnikowych na dwa tory w przypadku takiej konieczności. Koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

Tabela nr 1. Lokaty słupów przeznaczone do wymiany

Lp.	lokalizacja	lokata
1	Gdańsk Stocznia- Gdańsk Politechnika	1-39
2		1-40
3		2-1
4		2-3
5		2-5
6		2-7
7		2-8
8		2-9
9		2-11
10		2-12
11		2-13

Sporządził:

Specjalista ds. elektroenergetycznych



mgr inż. Piotr Nisewicz