




KŁAD ŚCIANY D-A




KŁAD ŚCIANY A-B



KŁAD ŚCIANY B-C



KŁAD ŚCIANY C-D



- Wyb. 1 - demontaż istniejącego oświetlenia, gniazd elektrycznych, włączników światła oraz kratki wentylacyjnych  
 Wyb. 2 - demontaż istniejącej armatury  
 Wyb. 3 - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej  
 Wyb. 4 - demontaż istniejącego parapetu z lastryko  
 Wyb. 5 - demontaż istniejącej warstwy posadzki  
 Wyb. 6 - demontaż istniejącego zaworu wody  
 Wyb. 7 - demontaż istniejącej zabudowy meblowej, luster  
 Wyb. 8 - demontaż istniejących wpustów podłogowych  
 Wyb. 9 - demontaż istniejącej warstwy cokołowej, usunięcie warstwy malarskiej oraz tynku  
 Wyb. 10 - skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach  
 Wyb. 11 - istniejący grzejnik do przełożenia

UWAGA! Istniejące pionowe i poziome instalacje wodnych, c.o. oraz przyłącza armatury sanitarnej do schowania w bruzdzie pod tynkiem.

TEMAT	REMONT 4 TOALET ORAZ UMYWALNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ		
ADRES	Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232		
JEDNOST. PROJEKTOWA	<b>"KMB CONSTRUCTION"</b> Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41-43/26, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-231-14-56		INWESTOR PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. zo.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A
PROJEKTANT	arch. Marcin Matuszewicz upr. nr 177/POOKK/IV/2016	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ			ETAP PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
	TOALETA A - KONDYGNACJA 0 WYBURZENIA - KŁADY ŚCIAN CZ.2	SKALA 1:50	DATA grudzień 2018
			NR RYS. <b>A13</b>