

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130 000zł netto przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest

**Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu
Sali konferencyjnej w systemie ALU**

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
tel. (58) 721 29 29
e-mail: skm@skm.pkp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poprzez montaż wraz z wyposażeniem Sali konferencyjnej zlokalizowanej na 3 piętrze na korytarzu budynku administracyjno – socjalnego C-3 (Gdynia Cisowa Postojowa).
W związku z lokalizacją Sali konferencyjnej na korytarzu, wymiary zewnętrzne pomieszczenia nie mogą przekraczać założonych wymiarów tj. szerokość ścian (obrys zewnętrzny) 334 cm, długość ścian (obrys zewnętrzny) 478 cm. Pomieszczenie musi posiadać wysokość min. 265 cm w świetle.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ROBÓT WYKONAWCY:

1. Zakres niezbędnych prac do wykonania:
 - a) wykonać sufit podwieszany kasetonowy wraz z wykonaniem sufitu w obrębie klimatyzatora sufitowego. Klasa sufitu reakcji na ogień A2-s1,d0 (dla całego systemu).
 - b) montaż klimatyzatora sufitowego z funkcją grzewczą i chłodzenia wraz z odprowadzeniem skroplin. Dobór przez Wykonawcę. Sterowany pilotem.
 - c) montaż nowych opraw LEDkasetonowych, oprawy powinny zapewniać parametry oświetlenia dla pomieszczenia konferencyjnego wg. Normy PN-EN12464, oprawy z możliwością regulacji natężenia oświetlenia, min. 95lm/W żywotność L80B10 dla min 50tyś h. 4000K.
 - d) zdemontować istniejącą oprawę sufitową oraz kabel ją zasilającą do najbliższej oprawy.
 - e) wykonać nową instalację elektryczną zgodnie z załącznikiem nr 4, z podaniem ilości odbiorników. Instalację ułożyć w korytach do nowej rozdzielni elektrycznej (wyposażonej w rozłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć) zlokalizowanej przy obecnie istniejącej na korytarzu nr T 1/3. Koryta układać zgodnie z załącznikiem nr 5. Dla instalacji elektrycznej sporządzić dokumentację powykonawczą z pomiarami elektrycznymi oraz natężenia oświetlenia. Parametry min. : zastosować oddzielne obwody elektryczne zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi B16 dla : 1. Klimatyzacja, 2. Ekran + zasilanie stołu + dwa gniazda, 3. Oświetlenie. Odbiorniki zasilane kablem min. 3x2,5 mm². Zasilanie nowej rozdzielni (spełniającej obowiązujące przepisy, dedykowana jedynie pod nową salę konferencyjną) poprawić od istniejącej T 1/3 z wykorzystaniem istniejącego pola, kablem o przekroju min. 6 mm², zabezpieczyć obwód bezpiecznikami topikowymi DII o amperarzu gwarantującym zasilanie oraz bezpieczeństwo przeciwporażeniowe. Fragment nowego zasilania prowadzić w istniejących korytach od rozdzielni istniejącej T 1/3

-1-


PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.: A-213-17-03

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. z o.o.
81-002 Gdynia ul. Morska 350A
www.skm.pkp.pl
skm@skm.pkp.pl

Tel. +48 58 721 29 29
Wew.2107
wjewsienia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000076705 | nr rej.
BDO: 000124414 | Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł | BGK Oddział
Gdańsk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

- do „połowy windy” później układać w nowych korytach zgodnie z zał. Nr 5. Istniejące gniazda elektryczne – zdemontować, zabezpieczyć lub zapewnić ciągłość instalacji, zaślepić istniejące otwory. Dobrać puszkę podłogową celem połączenie instalacji z posadzki ze stołem konferencyjnym.
- f) montaż koryt na ścianie pod sufitem (w części istniejącego korytarza obiektu), suficie (koryto metalowe podwieszane do istniejącego stropu obiektu), na ścianie pionowej celem możliwości zejścia korytem do podłogi i ułożenie koryta systemowego w istniejącej podłodze, pod przyszłe ułożenie przez Zamawiającego kabli teletechnicznych (instalacje elektryczne po stronie Wykonawcy). Koryto tworzywowe dwukomorowe o wymiarach 53x165x200 mm. Wszystkie łączniki do łączenia koryt oraz narożników muszą być tworzyć jeden system korytowy danego producenta tj. OBO BETTERMAN typ GK-53165RW biały. W podłodze w miejscu prostopadłego łączenia koryt zainstalować kratkę rewizyjną (puszkę podłogową jak w miejscu pod stołem – bez wyposażenia) umożliwiającą dojście do okablowania. Koryto w podłodze (pod stołem) zakończyć puszką systemową podłogową. Puszka musi posiadać pokrywę z możliwością uzupełnienia materiałem takim jak podłoga, min. 6 gniazd elektrycznych, min. 4 gniazda ethernet, min. 1 HDMI. Ułożenie koryt zgodnie z załącznikiem nr 5. W związku z przeszkodą w postaci oprawy na drzwiach na klatkę schodową, oprawę należy przewiesić w dół.
- g) ułożenie na posadzce gresu o min. parametrach : wymiary 30x60 cm, R9, kl. ścieralności IV. Na styku posadzka/ściana cokół z gresu. Np. Gres seria Norwegio. Wzór i kolor płytek do ustalenia z Zamawiającym. Podłoże istniejące lastryko.
- h) montaż systemu ścian szklanych w systemie EI30 (cały system z potwierdzeniem certyfikatu o klasie systemu w całości) z drzwiami szklanymi wejściowymi do pomieszczenia wraz z osprzętem ze stali nierdzewnej. Szkło musi być bezpieczne, odporne na rozbicie, do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo przezroczyste ściany muszą być jednoznacznie (widocznie) oznakowane. Oznakowanie do uzgodnienia z Zamawiającym np. w formie LOGO PKP SKM na folii matowej w formie pasów poziomych. Uwaga podział zgodnie z zał. nr.2 jest przykładowy, przed ostatecznym montażem ustalić z Zamawiającym.
- i) montaż wspornika systemowego mocowanego do stropu pod montaż monitora przez Zamawiającego. Zamawiający informuje że minimalna waga i wymiary monitora to : 160x95 cm, 28 kg. Przykład wspornika po prawej.



- j) wyposażenie w stół na 6 osób wraz z krzesłami. Kolor i grubość płyty do ustalenia z Zamawiającym, jednak parametry spełniające wymogi w przestrzeni publicznej. Stół musi być wyposażony w dwie odrębne kasety dystrybucyjne na blacie stołu, wyposażone w min. 3x punkty zasilania, 1xHDMI, 3xETH. Przykład stołu i krzeseł poniżej. Pod stołem koryto systemowe do przeprowadzenia przewodów do kaset w blacie.



- k) gablota we wnęce np.



- l) malowanie ściany o długości 4,78 m (wraz z słupem wystającym) do wysokości zamontowanego sufitu podwieszanego tj. ok. 2,65 m.
 - m) montaż drewnianego parapetu na betonowym parapecie. Kolor drewna zbliżony do koloru stołu konferencyjnego.
 - n) montaż i dobór fototapety z logiem/taborem PKP SKM;
 - o) montaż rolet wewnętrznych materiałowych (tkaniny do zastosowania w miejscach publicznych) na ścianach szklanych od wewnątrz (dających efekt zaciemnienia). Rolety muszą znajdować się na częściach szklanych (dwie części) oraz oddzielnie nad drzwiami. Nad drzwiami tylko do części szklenia nad drzwiami, bez drzwi. Preferowany kolor rolet antracyt. Elementy w postaci drzwi oraz ekranu i wspornika należy odpowiednio odsunąć by roleta mogła bez przeszkód się rozwijać.
 - p) montaż odbojnika/blokady drzwi (by klamka nie rozbiła ekranu).
- 2. Przykładowe wizualizację oraz wymiary stanowią załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo załącznik nr 4 stanowi rozkład koryt.
 - 3. Wykonawca prace będzie prowadził w czynnym miejscu pracy.
 - 4. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 - 5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i wysokim standardom. Materiały używane do wykonywania robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
 - 6. Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego.
 - 7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach, materiały z rozbiórki Wykonawca na własny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

- a) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu w zakresie realizacji umowy;
- b) Wykonawca prace będzie prowadził w czynnym miejscu pracy w taki sposób by stwarzał minimalne utrudnienia pracownikom PKP SKM.
- c) Wykonawca we własnym zakresie wywiezie i zutylizuje materiał z demontażu.

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

- 1) Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
- 2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca przedłoży 24 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace i wbudowane materiały.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do końca grudnia 2022 r.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia tel. (58) 721 29 29 w Sekretariacie – osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: wjewsienia@skm.pkp.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18.07.2022 r.**

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi posiadać pełną nazwę oferenta, adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer faksu, numer NIP, REGON, e-mail, wypełniony przedmiar o ceny jednostkowe i razem, cenę oferty netto/brutto, termin wykonania, numer oferty, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta.

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.

X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Weronika Jewsienia, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, pokój nr 326A tel. 604-773-186 wew.2107, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00, e-mail: wjewsienia@skm.pkp.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji w terenie w celu dokładnego oszacowania ceny wykonania przedmiotu zamówienia przez podmioty zainteresowane złożeniem oferty. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Załączniki :

1. Przykładowe realizacje
2. Wymiary i widok
3. Rzut z góry
4. Schemat instalacji elektrycznej i odbiorników.
5. Schemat prowadzenia koryt elektrycznych i teletechnicznych.

K/o:

1. SKM DI2c a/a

-5-

